Signaturforklaring:

232.1 - Yttervegg, Type 1
Gips
Stender/Isolasjon
Stender/Isolasjon
Gu-gips
Sløyfer/LIKTer
Fasadekledning - Type 1, Sjø

232.2 - Yttervegg, Type 2
Oppbygning som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekledning - Type 2, By

232.3 - Yttervegg, Type 3
(ved takterrasse)
Gips
3" Stender/Isolasjon
9" Stender/Isolasjon
Gu-gips
Sløyfer/LEKTer
Fasadekledning - Type 2, by

242.1 - Innnervegg, type 1
Betong iht. ing. proj.
Stender/Isolasjon
Gips

242.2 - Innervegg, type 2
Betong iht. ing. proj.

Type 1.1 - 1.3 Innervegg
Gips
Stender
Gips

Type 2.1 - 2.4 Innervegg, Bad
Gips
Stender
Gips
Flis

Type 2.5 Innervegg, Bad
Flis
Gips
Stender
Gips
Flis

Type 3.1 - 3.7 Innervegg, Sjakt
Gips/Flis
Stender

Type 4.1 - 4.4 Innervegg, Påforings
Gips
Stender/Isolasjon

Type 5.5
Elementvegg
(Etter monteres)

Type 6.1 (Lydvegg)
2x13 mm gips
70 mm stålstender
30 mm luft
70 mm stålstender
2x13 mm gips

242.5 - Innervegg
Foldevegg, glass

Himling:

257.01, Gips himling
Stender
Gips

257.02, Akustikkfläte himling
Akustikkfläte

257.03, tre himling
(Samme type som tak)

261.1 - Tak
Kledning i faldretning

281.1 - Innvendig trapp i trapprom, Type 1

281.2 - Innvendig trapp i leilighet, Type 2

284.1 - Svalgang

287.1 - Rekkverk, Type 1

287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

NOTE:

GENERELLT TILGJENGELIGHET:
ProsjIKTet er utformet og prosjIKTert etter gjeldende reguleringsbetsemmelser(Reguleringsplan for Siriskjeret felt BK9) og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2.
Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011

GENERELLT FELLESAREAL:
Trapperom Tr1 (følger trappeformel: 1 inntrin + 2 opptrinn = 620 +/- 20 mm)
Tilgjengelig utforming ihht. TEK 97:
Ved inngangsparti placeres porttelefon og glassfelt markeres visuell for at unngå sammenslåt
Heis/nivåfri adgang
Snusirkel indikerer tilgjengelighet.

GENERELLT LEILIGHETER:
Snusirkel indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk
Vinduer som brukes som rømningsvei opfylder minimums mål og summen.

NB!

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved dørråpning og slukrist skal være ' minst 25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det arealet som er i avstand på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.

Tegn. nr. 3.108-3

Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av
A	01.09.2015	B8 - As built	RKL
O	19.05.2014	Avlevering - detaljprosjekt B7-9	RKL



SIRISKJÆR

Detailprojekt

Emne: Snit Bygg 8L

Utf.: RKL Kontroll: MM/LAB Godkj.: AL

Gnr.: 54
Bnr.: 1060
Saksnr.: 2006117

Tegn. nr. 3.108-3 A

Dato: 19.05.2014 Mål: 1 : 100

ARKITEKT:

KRAFTVÆRK AS
Lervigsveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftvark.no

INGENIØR:

RIB Dimensjon AS
RIV GK NORGE AS
RIR Hellevik VVS
RIE Stavanger Installasjon AS
Brann Sweco
Lyd Sinus

BYGHERRE:

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

KRAFTVÆRK AS
TVERRFAGLIG INGEFARMING

SIRISKJÆR UTBYGGING AS