



|                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alle hoder dekker 4.9mx4.9m. Hvis ikke annet er oppgitt.               | Dimensjonering:                                           |
| Maks avstand mellom sprinklere 4.9m. Hvis ikke annet er oppgitt.       | DN50 stålrør i sjukt.                                     |
| Maks avstand fra sprinkler til vegg 2.45m                              | Kobberrør i leiligheter. 28mm (1") til 1 og 2 sprinklere. |
| Min. avstand mellom sprinklere 2.45m.                                  | 35mm (1 1/4") til 3 sjukt.                                |
| Min. avstand fra sprinkler til ytterkant taklamper er 900 mm.          | INSTA-900 Type 3, 4.1mm VI, og 4. sprinklere utlest.      |
| ● SSP LF2 1/2" 68°C- K70.6-3mm                                         | SSP: Hoder skal stå vinkelrett på taket.                  |
| ▲ HSW LF2 1/2" 68°C- K60.5-3mm, Deflektor mellom 100-150mm fra tak     | HSW: Spredeplate skal stå parallelt med tak.              |
| Deflektor/spredeplate på HSW skal aldri stå nærmere enn 100mm fra tak. |                                                           |
| ▶ DH56 Tarr sprinkler, 4m til side                                     |                                                           |
| Lengde måles fra ytterkant vegg (ute) til sentrer (inne) på varm side. |                                                           |

|                                                                 |                              |                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 0                                                               | Arbeidstegning               | H.R.                                  | 25.09.14                |
| Rev                                                             | Beskrivelse                  | Sign                                  | Dato                    |
| <b>Aktiv Sprinkler as</b>                                       |                              |                                       |                         |
| Vannkanten<br>Plan 01, Bygg 8<br>Plantegning av Sprinkleranlegg |                              |                                       |                         |
| TEGNET AV:<br>Hans Regenes                                      | TEGN. DATO:<br>29.09.2014    | PROSJEKTERINGSLEDER:<br>Cato Sletbakk | KONTROLLERT AV:<br>#### |
| MÅLESTOKK:<br>150 A1 X                                          | TEGNINGSNUMMER:<br>V23-88-01 | PROSJEKTNUMMER:<br>12006              | REV:<br>-               |