



Alle hoder dekker 4.9mx4.9m. Hvis ikke annet er oppgitt.	Dimensjonering:
Maks avstand mellom sprinklere 4.9m. Hvis ikke annet er oppgitt.	DN50 stålrør i sjukt.
Maks avstand fra sprinkler til vegg 2.45m	Kobberrør i løsligheter. 28mm (1") til 1 og 2 sprinklere.
Min. avstand mellom sprinklere 2.45m.	35mm (1 1/4") til 3 sjukt.
Min. avstand fra sprinkler til ytterkant taklamper er 900 mm.	INSTA-900 Type 3, 4.1mm VI, og 4. sprinklere utløst.
● SSP LF2 1/2" 68°C- K70.6- 3mm	SSP: Hoder skal stå vinkelrett på taket.
● HSW LF2 1/2" 68°C- K60.5-3mm, Deflektor mellom 100-150mm fra tak	HSW: Spredeplate skal stå parallelt med tak.
Deflektor/spredeplate på HSW skal aldri stå nærmere enn 100mm fra tak	
● DH56 Tørr sprinkler, 4m til side	
Lengde måles fra ytterkant vegg (ute) til sentrer (inne) på varm side.	

0	Arbeidstegning	H.R.	25.09.14
Rev	Beskrivelse	Sign	Dato
Aktiv Sprinkler as			
Vannkanten			
Plan 03, Bygg 8			
Plantegning av Sprinkleranlegg			
TEGNET AV:	TEGN. DATO:	PROSJEKTERINGSLEDER:	KONTROLLERT AV:
Hans Regenes	29.09.2014	Cato Sletbakk	####
MÅLESTOKK:	TEGNINGSNUMMER:	PROSJEKTNUMMER:	REV:
150 A1 X	V23-B8-03	12006	-